

2020년도 상반기

정보통신공사 표준시장단가
적용 공종 및 단가

2020. 1.

목 차

제 1 장 총 칙	1
제 2 장 정보통신공사 표준시장단가 공종	5
제 3 장 정보통신공사 공종별 표준시장단가	15
1. 구내통신(공동주택)분야 표준시장단가	16
2. 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야 표준시장단가	27
3. 통신선로분야 표준시장단가	38
4. 정보제어 및 보안분야 표준시장단가	42

제 1 장 총 칙

1. 목적

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조제1항 및 「예정가격 작성기준」 제38조제4항, 「정보통신공사 표준품셈 및 표준시장단가 관리 규정(과학기술정보통신부 통신정책기획과-1217(2017.12.20.))」에 의하여 정보통신공사 표준시장단가 적용 대상 공종 및 단가에 관한 기준을 제공하는데 있다.

2. 적용범위

국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항 각호의 공공기관, 「지방공기업법」 상의 지방공기업 (이하 “발주기관”이라 한다) 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 기관에서 시행하는 정보통신공사의 예정가격 작성을 위한 기초자료로 활용한다.

3. 적용방법

- 가. 본 표준시장단가는 정보통신공사의 예정가격을 작성함에 있어, 기획재정부 계약예규 「예정가격작성기준」 제37조제2항에 따라 추정가격 100억원 이상인 공사에 적용한다.
- 나. 본 표준시장단가 단가집에 제시된 표준시장단가는 정보통신공사의 대표적이고 보편적인 공종을 기준한 것이다.
- 다. 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조, 도서(제주도 포함), 오지지역 및 기능자격자를 특별히 사용하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제7조2항에서 정하는 바에 따라 노무비를 할증하여 적용한다.

라. 현장조건 및 작업조건 등에 따라 표준시장단가의 할증이 필요한 경우 “정보통신 표준품셈 「제1장 공통사항」 1-2-2 품의 할증”을 활용하여 노무비를 할증 적용한다.

마. 노무비 할증 방법은 “노무비 할증 예시”와 같이 세부공종별 표준시장단가에 노무비율을 곱하여 산정한 노무비에 해당 할증을 적용한다.

“노무비 할증 예시”

표준시장단가(10,000원), 노무비율이 40%인 공종에 대해 야간작업 시 노무비 할증 적용 방법

[적용근거 : 야간작업 할증공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 작업능률저하에 따른 노무비 25%(정보통신표준품셈 “1-2-2 품의 할증”)와 근로기준법에 명시된 야간작업에 대한 노임 할증 50%적용]

① 표준시장단가의 직접노무비 산정 :

$$\text{표준시장단가}(10,000\text{원}) \times \text{노무비율}(40\%) = \text{직접노무비}(4,000\text{원})$$

$$\text{표준시장단가}(10,000\text{원}) - \text{직접노무비}(4,000\text{원}) = 6,000\text{원}(\text{재료비}+\text{경비})$$

② 작업능률저하에 따른 할증적용 : 25%(1차 할증)

$$\text{직접노무비}(4,000\text{원}) \times \text{할증}(125\%) = 5,000\text{원}$$

③ 근로기준법에 명시된 야간작업 할증적용 : 50%(2차 할증)

$$1\text{차 할증단가}(5,000\text{원}) \times 2\text{차 할증}(150\%) = 7,500\text{원}$$

④ 야간작업 시 노무비 할증 표준시장단가 : 13,500원

$$\text{할증적용단가} + (\text{재료비}+\text{경비})\text{단가} = 7,500\text{원} + 6,000\text{원} = 13,500\text{원}$$

바. 본 표준시장단가 단가집에 제시된 동일 공종의 다른 규격에 대하여 표준품셈 등 타 기준으로 단가를 산정할 경우에는 표준시장단가와 표준품셈 등에 의해 산출된 단가가 상호 모순되지 않도록 예정가격을 결정하여야 한다.

사. 본 표준시장단가는 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비, 직접노무비, 직접공사경비(기계경비), 공구손료가 포함된 것을 원칙으로 한다.

아. 개별 공종별 단가정의에 별도의 언급이 없는 한 재료비에는 재료의 할증분이 포함된 것을 원칙으로 하며, 재료비가 제외된 공종은 별도의 재료비 단가를 산출하여 적용할 수 있다. 단 재료비, 노무비가 포함된 단가는 각각 분리 적용할 수 없다.

자. 본 표준시장단가는 계약시점 단가를 정보통신공사비지수를 활용하여 시간차 보정한 단가이다.

차. 구내통신분야는 ① 공동주택, ② 업무용 및 기타건축물로 구분되고 '공동주택'이란 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 아파트를 말하며, '업무용 및 기타건축물'은 공동주택을 제외한 그 외의 건축물을 말한다. 또한, 분야별로 구분되어 있는 공종들을 해당 분야(공동주택 또는 업무용 및 기타건축물)에 따라 적용해야 한다.

카. 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등의 간접비는 해당 표준시장단가 공종에 명시된 노무비율로 직접노무비를 산출한 후, 각 기관에서 적용하고 있는 제비율 적용기준을 반영하여 산출한다.

① 표준시장단가의 직접노무비 산정 :

$$\text{표준시장단가}(10,000\text{원}) \times \text{노무비율}(40\%) = \text{직접노무비}(4,000\text{원})$$

② 간접노무비 산정

$$\text{직접노무비}(4,000\text{원}) \times \text{간접노무비율(예시 } 10\%) = 400\text{원}$$

③ 노무비 산정

$$\text{직접노무비}(4,000\text{원}) + \text{간접노무비}(400\text{원}) = 4,400\text{원}$$

제2장 정보통신공사 표준시장단가 공종

1. 구내통신(공동주택)분야 - 92개 공종

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규격
1	B. 관로·전주공사	BB6150001	COD관 부설	28-5공
2	C. 통신배관공사	CA1120001	경질비닐전선관	HI-PVC 16mm 콘크리트 매입
3		CA1130001	경질비닐전선관	HI-PVC 22mm 콘크리트 매입
4		CA1140001	경질비닐전선관	HI-PVC 28mm 콘크리트 매입
5		CA1150001	경질비닐전선관	HI-PVC 36mm 콘크리트 매입
6		CA1160001	경질비닐전선관	HI-PVC 42mm 콘크리트 매입
7		CA1170001	경질비닐전선관	HI-PVC 54mm 콘크리트 매입
8		CA1670001	경질비닐전선관	HI-PVC 54mm 지중매설
9		CA2640001	합성수지제 가요전선관	CD-P 28mm 지중매설
10		CA2650001	합성수지제 가요전선관	CD-P 36mm 지중매설
11		CA2660001	합성수지제 가요전선관	CD-P 42mm 지중매설
12		CA3121001	합성수지제 가요전선관	CD 16mm 콘크리트 매입, 난연성
13		CA3131001	합성수지제 가요전선관	CD 22mm 콘크리트 매입, 난연성
14		CA3141001	합성수지제 가요전선관	CD 28mm 콘크리트 매입, 난연성
15		CA3221001	합성수지제 가요전선관	CD 16mm 콘크리트 노출, 난연성
16		CA4220001	강제전선관	16mm 콘크리트 노출
17		CA4230001	강제전선관	22mm 콘크리트 노출
18		CA4240001	강제전선관	28mm 콘크리트 노출
19		CA4250001	강제전선관	36mm 콘크리트 노출
20		CA4260001	강제전선관	42mm 콘크리트 노출
21		CA4270001	강제전선관	54mm 콘크리트 노출
22		CA5220201	금속제 가요전선관	16mm 콘크리트 노출, 일반비방수
23		CA9000001	배관결로방지제	누화방지포함
24		CB9100001	박스지지용 보강재 및 보양재	합체크기 300mm 이하
25		CB9200001	박스지지용 보강재 및 보양재	합체크기 300mm 초과
26		CD31A7141	동단자합	STEEL 350P/폴박스포함
27		CD31A8141	동단자합	STEEL 400P/폴박스포함
28		CD31A9141	동단자합	STEEL 450P/폴박스포함
29		CD31B3141	동단자합	STEEL 550P/폴박스포함
30		CD31B6141	동단자합	STEEL 700P/폴박스포함
31		CD7110101	방송/홈네트워크용 단자합	STEEL, 10P 노출
32		CDA120001	I.D.F 단자합(외합)	STEEL, 50P / 50P

33		CDA125001	I.D.F 단자함(외함)	STEEL, 75P / 75P	
34		CE1036201	TV장치함(외함)	400mm(W)x400mm(H)x200mm(D), 노출	
35		CE10B6201	TV장치함(외함)	600mm(W)x600mm(H)x200mm(D), 노출	
36		CE10D2201	TV장치함(외함)	600mm(W)x900mm(H)x120mm(D), 노출	
37		CE20F4201	CCTV용 단자함	650mm(W)x750mm(H)x150mm(D), 노출	
38		CI1110001	웨더캡	철재 22mm	
39		CI1120001	웨더캡	철재 28mm	
40		CI1130001	웨더캡	철재 36mm	
41		CJ3010001	박스용석고판 구멍따기	측벽	
42		CJ3020001	박스용석고판 구멍따기	천정스피커용	
43		CJ6000001	방화폼 설치	RTV 폼	
44		CK1012001	CABINET RACK 설치	19" 800mm(H)	
45		D. 통신케이블공사	DA1510101	광케이블	SMF 2코아, 구내
46			DA1520101	광케이블	SMF 4코아, 구내
47	DA2510101		광케이블	MMF 2코아, 구내	
48	DA45D0101		광케이블	복합 8코아(6SM/2MM), 구내	
49	DA45J0101		광케이블	복합 12코아(10SM/2MM), 구내	
50	DA45K0101		광케이블	복합 14코아(10SM/4MM), 구내	
51	DA6940001		광점퍼코드	8코아, 성단 및 시험	
52	DA6960001		광점퍼코드	12코아, 성단 및 시험	
53	DA6970001		광점퍼코드	14코아, 성단 및 시험	
54	DD2120001		동축케이블	HFBT 5C, 옥내	
55	DD2130001		동축케이블	HFBT 7C, 옥내	
56	DD2150001		동축케이블	HFBT 10C, 옥내	
57	DE1141001		통신케이블	UTP CAT3 25Pair, 구내배관	
58	DE1151001		통신케이블	UTP CAT3 50Pair, 구내배관	
59	DE1181001		통신케이블	UTP CAT3 125Pair, 구내배관	
60	DE11A1001		통신케이블	UTP CAT3 200Pair, 구내배관	
61	DE11B1001		통신케이블	UTP CAT3 300Pair, 구내배관	
62	DE1211001		통신케이블	UTP CAT.5E 2Pair, 구내배관	
63	DE1221001		통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관	

64		DE1241001	통신케이블	UTP CAT.5E 25Pair, 구내배관
65		DE1321001	통신케이블	UTP CAT.6 4Pair, 구내배관
66		DE6431001	Patch Panel 설치	24 Port, 단자함형
67		DE6732001	UTP케이블 회선 및 도통시험	2Port
68		DE6733001	UTP케이블 회선 및 도통시험	3Port
69		DE6734001	UTP케이블 회선 및 도통시험	4Port
70		DE6736001	UTP케이블 회선 및 도통시험	6Port
71		DI4120001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 2C
72		DI4130001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 3C
73		DI4150001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 5C
74		DI4170001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 7C
75		DI4190001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 9C
76		DN3240001	통신용 전력케이블	F-CV, 2.5mm ² 2C
77		DN3341001	통신용 전력케이블	F-CV, 2.5mm ² 3C
78		DN8121001	HFIX 케이블	1.5mm ²
79		DN8141001	HFIX 케이블	2.5mm ²
80		DQ3230001	접지선	F-GV 6mm ² 구내
81		DQ3250001	접지선	F-GV 16mm ² 구내
82		DQ3280001	접지선	F-GV 50mm ² 구내
83		GJ4210001	무선 AP (Access Point)	통합형, 시험포함
84		GO3113111	분배기	2분배, S-MATV용 단방향, 옥내
85		GO3123111	분배기	3분배, S-MATV용 단방향, 옥내
86	G. 무선·방송설비공사	GO3133111	분배기	4분배, S-MATV용 단방향, 옥내
87		GO3142121	분배기	5분배, 쌍방향, 옥내
88		GO3152121	분배기	6분배, 쌍방향, 옥내
89		GO3172121	분배기	8분배, 쌍방향, 옥내
90		GO4112121	분기기	1분기, 쌍방향, 옥내
91		GO4122121	분기기	2분기, 쌍방향, 옥내
92	K. 전원설비공사	KF2300001	서지보호기	통신 및 데이터용

2. 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야 - 86개 공종

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규격
1	B. 관로·전주공사	BB6060012	COD관 부설	36-4공, 2열동시
2		BB6060022	COD관 부설	36-4공, 3열동시
3		BG2010002	관로구방수	30mm
4		BG2030002	관로구방수	65mm
5	C. 통신배관공사	CA1120002	경질비닐전선관	HI-PVC 16mm 콘크리트 매입
6		CA1130002	경질비닐전선관	HI-PVC 22mm 콘크리트 매입
7		CA1140002	경질비닐전선관	HI-PVC 28mm 콘크리트 매입
8		CA1150002	경질비닐전선관	HI-PVC 36mm 콘크리트 매입
9		CA1160002	경질비닐전선관	HI-PVC 42mm 콘크리트 매입
10		CA1170002	경질비닐전선관	HI-PVC 54mm 콘크리트 매입
11		CA1220002	경질비닐전선관	HI-PVC 16mm 콘크리트 노출
12		CA1250002	경질비닐전선관	HI-PVC 36mm 콘크리트 노출
13		CA1620002	경질비닐전선관	HI-PVC 16mm 지중매설
14		CA1630002	경질비닐전선관	HI-PVC 22mm 지중매설
15		CA1640002	경질비닐전선관	HI-PVC 28mm 지중매설
16		CA1650002	경질비닐전선관	HI-PVC 36mm 지중매설
17		CA1670002	경질비닐전선관	HI-PVC 54mm 지중매설
18		CA2120002	합성수지제 가요전선관	CD-P 16mm 콘크리트 매입
19		CA2150002	합성수지제 가요전선관	CD-P 36mm 콘크리트 매입
20		CA2620002	합성수지제 가요전선관	CD-P 16mm 지중매설
21		CA2630002	합성수지제 가요전선관	CD-P 22mm 지중매설
22		CA2640002	합성수지제 가요전선관	CD-P 28mm 지중매설
23		CA2670002	합성수지제 가요전선관	CD-P 54mm 지중매설
24		CA3121002	합성수지제 가요전선관	CD 16mm 콘크리트매입, 난연성
25		CA3131002	합성수지제 가요전선관	CD 22mm 콘크리트 매입, 난연성
26		CA3141002	합성수지제 가요전선관	CD 28mm 콘크리트 매입, 난연성
27		CA4120002	강제전선관	16mm 콘크리트 매입
28		CA4130002	강제전선관	22mm 콘크리트 매입
29		CA4140002	강제전선관	28mm 콘크리트 매입
30		CA4150002	강제전선관	36mm 콘크리트 매입

31		CA4160002	강제전선관	42mm 콘크리트 매입
32		CA4170002	강제전선관	54mm 콘크리트 매입
33		CA4220002	강제전선관	16mm 콘크리트 노출
34		CA4230002	강제전선관	22mm 콘크리트 노출
35		CA4240002	강제전선관	28mm 콘크리트 노출
36		CA4250002	강제전선관	36mm 콘크리트 노출
37		CA4260002	강제전선관	42mm 콘크리트 노출
38		CA4270002	강제전선관	54mm 콘크리트 노출
39		CA5120202	금속제 가요전선관	16mm 콘크리트 매입, 일반비방수
40		CA5130102	금속제 가요전선관	22mm 콘크리트 매입, 일반방수
41		CA5220202	금속제 가요전선관	16mm 콘크리트 노출, 일반비방수
42		CA5230102	금속제 가요전선관	22mm 콘크리트 노출, 일반방수
43		CB2251222	아울렛박스	STEEL 1개용 스위치박스 54mm, 분리형
44		CB2261222	아울렛박스	STEEL 2개용 스위치박스 54mm, 분리형
45		CB8100002	시스템박스	전선관용(매입)
46		CJ8212102	콘센트	노출, 접지극부, 15A 250V 1구
47		CJ8222102	콘센트	노출, 접지극부, 15A 250V 2구
48		CK1019002	CABINET RACK 설치	19" 2000mm(H)
49	D. 통신케이블공사	DD2120002	동축케이블	HFBT 5C, 옥내
50		DD2130002	동축케이블	HFBT 7C, 옥내
51		DD2150002	동축케이블	HFBT 10C, 옥내
52		DE1141002	통신케이블	UTP CAT.3 25Pair, 구내배관
53		DE1151002	통신케이블	UTP CAT.3 50Pair, 구내배관
54		DE1171002	통신케이블	UTP CAT.3 100Pair, 구내배관
55		DE11A1002	통신케이블	UTP CAT.3 200Pair, 구내배관
56		DE11B1002	통신케이블	UTP CAT.3 300Pair, 구내배관
57		DE1221002	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관

58		DE1221012	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관, 2열 동시	
59		DE1221022	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관, 3열 동시	
60		DE1221032	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관, 4열 동시	
61		DE1221042	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관, 5열 동시	
62		DE1241002	통신케이블	UTP CAT.5E 25Pair, 구내배관	
63		DE5200102	RJ-45 플러그	UTP Cat.5E	
64		DE5200202	RJ-45 플러그	UTP Cat.6	
65		DE6310002	110 Block 설치	25Pair	
66		DE6320002	110 Block 설치	50Pair	
67		DE6340002	110 Block 설치	100Pair	
68		DI7120002	제어케이블	F-CVV-SB 1.5mm ² 2C	
69		DI7140002	제어케이블	F-CVV-SB 1.5mm ² 4C	
70		DN3240002	통신용 전력케이블	F-CV 2.5mm ² 2C	
71		DN3250002	통신용 전력케이블	F-CV 4mm ² 2C	
72		DN3260002	통신용 전력케이블	F-CV 6mm ² 2C	
73		DN3340002	통신용 전력케이블	F-CV 2.5mm ² 3C	
74		DN8120002	통신용 전력케이블	HFIX 1.5mm ²	
75		DN8140002	통신용 전력케이블	HFIX 2.5mm ²	
76		DQ3230002	접지선	F-GV 6mm ² 구내	
77		DQ3250002	접지선	F-GV 16mm ² 구내	
78		DQ3260002	접지선	F-GV 25mm ² 구내	
79		DQ3270002	접지선	F-GV 35mm ² 구내	
80		DS5000002	경고표시 테이프		
81		G. 무선·방송설비공사	GO3130122	분배기	4분배기, 쌍방향, 옥내
82			GO3150122	분배기	6분배기, 쌍방향, 옥내
83			GO3170122	분배기	8분배기, 쌍방향, 옥내
84			GO5010002	혼합기(Mixer)	VHF, UHF
85			GO8100002	TV 유니트	중단형
86			GO8200002	TV 유니트	직렬형

3. 통신선로분야 - 24개 공종

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규격
1	D. 통신케이블공사	DA1181003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 인력견인
2		DA1183003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 기계견인
3		DA1184003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 공기압력
4		DA11A1003	광케이블 포설	SMF 48코아, 지중, 인력견인
5		DB1030003	광케이블 내관	PE 내관, 28mm
6		DC1122003	광케이블 일반접속	13-48코아, 지중
7		DC1610003	광케이블 국내성단	12코아 이하
8		DC1620003	광케이블 국내성단	13-71코아
9		DC1720003	광케이블 시험 및 측정	최종시험
10		DG1110003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 70mm ² 이하
11		DG1120003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 100mm ² 이하
12		DG1130003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 120mm ² 이하
13		DG1220003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 일륜보조활차, 100mm ² 이하
14		DG2110003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 70mm ² 이하
15		DG2120003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 100mm ² 이하
16		DG2121103	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 100mm ² 이하, 편측, 접속철탑
17		DG2130003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 120mm ² 이하
18		DG2220003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 현수철탑, 100mm ² 이하
19		DG2230003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 현수철탑, 120mm ² 이하
20		DG3100003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	접속준비 및 함체취부
21		DG3300003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	최종시험
22		DG3401003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	광케이블 코아접속, 24코아 이하
23		DG3402003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	광케이블 코아접속, 24코아 초과
24		DS7500003	케이블명찰 취부	

4. 정보제어 및 보안분야 - 64개 공종

순번	대분류	공종코드	공종명칭	규격
1	F. 전송설비공사	FD6111004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	Bay 건립, 전류차동방식
2		FD6121004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	Set 조립, 전류차동방식
3		FD6141004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	내부배선 및 기타결선, 전류차동방식
4		FD6201004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	전송로시험, 전류차동방식
5		FD6311004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	전원전압측정, 전류차동방식
6		FD6321004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	64kbps측정, 전류차동방식
7		FD6341004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	전송지연시간 측정, 전류차동방식
8		FD6361004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	직통전화시험, 전류차동방식
9		FD6371004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	LAN/NMS시험, 전류차동방식
10		FD6381004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	G703 데이터 저장상태 확인, 전류차동방식
11		FD6391004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	장비설정 상태확인, 전류차동방식
12		FD63A1004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	접지상태 및 케이블 결선상태 확인, 전류차동방식
13		FD6411004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	대국간 송·수신상태 확인, 전류차동방식
14		FD6421004	디지털 계통보호전송장치(PTR)	보호 배전반간 연동시험, 전류차동방식
15	G. 무선·방송설비공사	GM11G1004	Video Monitor	19" 이하
16		GM11G2004	Video Monitor	24" 이하
17		GM11G3004	Video Monitor	30" 이하
18		GM11G4004	Video Monitor	40" 이하
19		GM11G5004	Video Monitor	41" 이상
20	H. 네트워크설비공사	HA1200004	단말기(PC)설치	
21		HA1800004	KVM 스위치	
22		HA2100004	서버	본체설치
23		HA2200004	서버	OS/Patch설치
24		HA2400004	서버	Data 백업
25		HA2500004	서버	SW Install
26		HA2700004	서버	보안정책적용/환경설정
27		HA7160004	IP전화기	

28	I. 정보제어·보안설비공사	IA1110004	차량검지시스템	루프코일, 4각, 8각	
29		IA1340004	차량검지시스템	제어부 시험	
30		IA1520004	차량검지시스템	영상분석, 영상분석 처리	
31		IC1114004	블레이드	종합시험	
32		IC2110004	CCTV Camera	일반형	
33		IC2121004	CCTV Camera	돔형, 폴(Pole)에 설치	
34		IC2131004	CCTV Camera	팬틸트일체형, 폴(Pole)에 설치	
35		IC2141004	CCTV Camera	스피드돔형, 폴(Pole)에 설치	
36		IC2310004	CCTV Bracket	일반형	
37		IC5100004	CCTV 시험	송수신 제어신호 및 영상 Level 조정	
38		IC5200004	CCTV 시험	종합시험	
39		IF1110004	출입경보주장치	신호전송기, 일반용	
40		IF1210004	출입경보주장치	메인주장치, 빌딩용	
41		IF1220004	출입경보주장치	알람표시기, 빌딩용	
42		IF1230004	출입경보주장치	로컬컨트롤러, 빌딩용	
43		IF1260004	출입경보주장치	조작표시기, 빌딩용	
44		IF2010004	감지기	적외선감지기	
45		IF2020004	감지기	자석감지기	
46		IF2030004	감지기	열선감지기	
47		IF2060004	감지기	셔터감지기	
48		IH2131004	초음파 수위계	변환기 설치, 분리형	
49		IH2141004	초음파 수위계	시험, 분리형	
50		IH2240004	초음파 유량계	변환기 설치	
51		IH2250004	초음파 유량계	시험	
52		IH3110004	탁도계	기기취부	
53		IH3120004	탁도계	배관연결	
54		IH3130004	탁도계	시험	
55		IH3310004	수소이온농도계(pH계)	기기취부	
56		IH3320004	수소이온농도계(pH계)	배관연결	
57		IH3330004	수소이온농도계(pH계)	시험	
58		IH3411004	잔류염소계	기기취부, 분리형	
59		IH3421004	잔류염소계	배관연결, 분리형	
60		IH3431004	잔류염소계	시험, 분리형	
61		IH3510004	전기전도도계	기기취부	
62		IH3520004	전기전도도계	배관연결	
63		IH3530004	전기전도도계	시험	
64		K. 전원설비공사	KF2204004	서지보호기	전원용, 3상4선식

제3장 정보통신공사 공종별 표준시장단가

1. 구내통신(공동주택)분야 표준시장단가

대분류 C 통신배관공사

■ BB6*****1 COD관

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
BB6150001	COD관 부설	28-5공	m	53,313	74.40%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구구내통신(공동주택)분야에 COD관을 지중포설시 적용한다.
- ② 터파기, 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CA*****1 구내통신배관

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CA1120001	경질비닐전선관	HI-PVC 16mm 콘크리트 매입	m	8,315	94.82%
CA1130001	경질비닐전선관	HI-PVC 22mm 콘크리트 매입	m	10,210	94.97%
CA1140001	경질비닐전선관	HI-PVC 28mm 콘크리트 매입	m	13,523	93.46%
CA1150001	경질비닐전선관	HI-PVC 36mm 콘크리트 매입	m	16,927	92.90%
CA1160001	경질비닐전선관	HI-PVC 42mm 콘크리트 매입	m	21,852	92.92%
CA1170001	경질비닐전선관	HI-PVC 54mm 콘크리트 매입	m	32,095	93.18%
CA1670001	경질비닐전선관	HI-PVC 54mm 지중매설	m	23,360	90.74%
CA2640001	합성수지제 가요전선관	CD-P 28mm 지중매설	m	8,269	91.46%
CA2650001	합성수지제 가요전선관	CD-P 36mm 지중매설	m	10,759	91.80%
CA2660001	합성수지제 가요전선관	CD-P 42mm 지중매설	m	11,818	91.92%
CA3121001	합성수지제 가요전선관	CD 16mm 콘크리트 매입, 난연성	m	6,457	94.88%
CA3131001	합성수지제 가요전선관	CD 22mm 콘크리트 매입, 난연성	m	7,097	94.05%
CA3141001	합성수지제 가요전선관	CD 28mm 콘크리트 매입, 난연성	m	10,241	94.37%

CA3221001	합성수지제 가요전선관	CD 16mm 콘크리트 노출, 난연성	m	6,279	95.11%
CA4220001	강제전선관	16mm 콘크리트 노출	m	14,304	86.83%
CA4230001	강제전선관	22mm 콘크리트 노출	m	19,613	87.68%
CA4240001	강제전선관	28mm 콘크리트 노출	m	25,571	87.49%
CA4250001	강제전선관	36mm 콘크리트 노출	m	36,002	88.75%
CA4260001	강제전선관	42mm 콘크리트 노출	m	44,043	89.30%
CA4270001	강제전선관	54mm 콘크리트 노출	m	59,120	88.88%
CA5220201	금속제 가요전선관	16mm 콘크리트 노출, 일반비방수	m	7,441	93.36%
CA9000001	배관결로방지제	누화방지포함	개	1,775	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용하며 관의 절단, 나사내기, 구부리기, 나사조임, 관내청소, 점검 작업을 포함한다.
- ② 커플링, 부상, 커넥터, 로크너트 등 부속자재를 포함한다.
- ③ 노말밴드는 실소요량을 별도 계상한다.
- ④ 지중매설의 경우 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 포함하며, 배관결로방지제는 재료비를 제외한다.

■ CB*****1 박스

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CB9100001	박스지지용 보강재 및 보양재	합체크기 300mm 이하	개	3,352	77.18%
CB9200001	박스지지용 보강재 및 보양재	합체크기 300mm 초과	개	6,938	75.70%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CD*****1 단자함(1)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CD31A7141	동단자함	STEEL 350P/폴박스포함	대	412,383	52.47%
CD31A8141	동단자함	STEEL 400P/폴박스포함	대	439,357	52.66%
CD31A9141	동단자함	STEEL 450P/폴박스포함	대	464,901	51.75%
CD31B3141	동단자함	STEEL 550P/폴박스포함	대	499,982	51.03%
CD31B6141	동단자함	STEEL 700P/폴박스포함	대	623,074	48.57%
CD7110101	방송/홈네트워크용 단자함	STEEL, 10P 노출	대	88,655	76.80%
CDA120001	I.D.F 단자함(외함)	STEEL, 50P / 50P	대	214,136	86.37%
CDA125001	I.D.F 단자함(외함)	STEEL, 75P / 75P	대	226,956	82.60%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CE*****1 단자함(2)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CE1036201	TV장치함(외함)	400mm(W)x400mm(H)x200mm(D), 노출	대	158,259	69.75%
CE10B6201	TV장치함(외함)	600mm(W)x600mm(H)x200mm(D), 노출	대	202,846	53.57%
CE10D2201	TV장치함(외함)	600mm(W)x900mm(H)x120mm(D), 노출	대	273,760	60.77%
CE20F4201	CCTV용 단자함	650mm(W)x750mm(H)x150mm(D), 노출	대	330,203	67.62%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CI*****1 옥내 기타공사(1)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CI1110001	웨더캡	철재 22mm	개	7,413	82.92%
CI1120001	웨더캡	철재 28mm	개	7,911	80.29%
CI1130001	웨더캡	철재 36mm	개	8,409	77.76%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CJ*****1 옥내 기타공사(2)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CJ3010001	박스용석고판 구멍따기	측벽	개소	8,177	97.00%
CJ3020001	박스용석고판 구멍따기	천정스피커용	개소	5,022	97.00%
CJ6000001	방화폼 설치	RTV 폼	kg	53,268	71.85%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 박스용석고판 구멍따기는 재료비를 제외하며, 방화폼 설치는 재료비를 포함한다.

■ CK*****1 랙(RACK)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CK1012001	CABINET RACK 설치	19" 800mm(H)	대	93,229	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 수평조정을 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 D 통신케이블공사

■ DA*****1 광케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DA1510101	광케이블	SMF 2코아, 구내	m	2,677	71.59%
DA1520101	광케이블	SMF 4코아, 구내	m	2,724	64.49%
DA2510101	광케이블	MMF 2코아, 구내	m	3,214	57.26%
DA45D0101	광케이블	복합 8코아(6SM/2MM), 구내	m	3,303	59.93%
DA45J0101	광케이블	복합 12코아(10SM/2MM), 구내	m	3,718	53.17%
DA45K0101	광케이블	복합 14코아(10SM/4MM), 구내	m	3,810	52.93%
DA6940001	광점퍼코드	8코아, 성단 및 시험	개	306,973	69.79%
DA6960001	광점퍼코드	12코아, 성단 및 시험	개	472,452	85.83%
DA6970001	광점퍼코드	14코아, 성단 및 시험	개	557,999	87.47%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DD*****1 동축케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DD2120001	동축케이블	HFBT 5C, 옥내	m	4,737	87.16%
DD2130001	동축케이블	HFBT 7C, 옥내	m	5,899	84.12%
DD2150001	동축케이블	HFBT 10C, 옥내	m	8,625	81.98%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DE1*****1 네트워크케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DE1141001	통신케이블	UTP CAT3 25Pair, 구내배관	m	7,262	68.88%
DE1151001	통신케이블	UTP CAT3 50Pair, 구내배관	m	11,187	67.31%
DE1181001	통신케이블	UTP CAT3 125Pair, 구내배관	m	30,864	87.90%
DE11A1001	통신케이블	UTP CAT3 200Pair, 구내배관	m	33,982	65.42%
DE11B1001	통신케이블	UTP CAT3 300Pair, 구내배관	m	49,225	67.11%
DE1211001	통신케이블	UTP CAT.5E 2Pair, 구내배관	m	2,573	83.95%
DE1221001	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관	m	4,372	77.84%
DE1241001	통신케이블	UTP CAT.5E 25Pair, 구내배관	m	8,126	69.30%
DE1321001	통신케이블	UTP CAT.6 4Pair, 구내배관	m	2,758	83.83%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DE6*****1 분배함 및 랙, 패치패널

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DE6431001	Patch Panel 설치	24 Port, 단자함형	대	148,868	68.72%
DE6732001	UTP케이블 회선 및 도통시험	2Port	Port	9,054	97.00%
DE6733001	UTP케이블 회선 및 도통시험	3Port	Port	13,136	97.00%
DE6734001	UTP케이블 회선 및 도통시험	4Port	Port	17,055	97.00%
DE6736001	UTP케이블 회선 및 도통시험	6Port	Port	24,367	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② Patch Panel 설치는 재료비를 포함하며, UTP 케이블 회선 및 도통시험은 재료비를 제외한다.

■ DI*****1 제어케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DI4120001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 2C	m	4,902	75.32%
DI4130001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 3C	m	6,517	75.68%
DI4150001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 5C	m	10,714	80.45%
DI4170001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 7C	m	12,987	82.47%
DI4190001	제어케이블	CCV-S 1.5mm ² 9C	m	15,904	80.31%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DN*****1 통신용 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DN3240001	통신용 전력케이블	F-CV, 2.5mm ² 2C	m	5,002	78.81%
DN3341001	통신용 전력케이블	F-CV, 2.5mm ² 3C	m	6,867	60.11%
DN8121001	HFIX 케이블	1.5mm ²	m	1,479	80.84%
DN8141001	HFIX 케이블	2.5mm ²	m	1,555	77.56%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DQ*****1 접지케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DQ3230001	접지선	F-GV 6mm ² 구내	m	2,437	82.37%
DQ3250001	접지선	F-GV 16mm ² 구내	m	6,418	71.49%
DQ3280001	접지선	F-GV 50mm ² 구내	m	13,024	78.60%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

대분류 G 무선·방송설비공사

■ GJ*****1 무선 AP

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GJ4210001	무선 AP (Access Point)	통합형, 시험포함	개	172,287	68.95%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용하며 시험을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ GO*****1 방송공동수신설비

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GO3113111	분배기	2분배, S-MATV용 단방향, 옥내	대	32,187	90.28%
GO3123111	분배기	3분배, S-MATV용 단방향, 옥내	대	45,240	88.73%
GO3133111	분배기	4분배, S-MATV용 단방향, 옥내	대	47,867	89.37%
GO3142121	분배기	5분배, 쌍방향, 옥내	대	59,599	85.78%
GO3152121	분배기	6분배, 쌍방향, 옥내	대	69,379	87.60%
GO3172121	분배기	8분배, 쌍방향, 옥내	대	83,109	87.63%
GO4112121	분기기	1분기, 쌍방향, 옥내	대	32,831	90.42%
GO4122121	분기기	2분기, 쌍방향, 옥내	대	42,674	93.09%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용한다.
- ② 취부금물 및 분배기, 분기기측의 커넥터 취부를 포함한다.
- ③ 이 단가는 옥내 설치기준이다.
- ④ 이 단가는 재료비를 포함한다.

대분류 K 통신용 전원 설비 공사**■ KF2*****1 서지보호기**

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
KF2300001	서지보호기	통신 및 데이터용	대	60,616	54.98%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(공동주택)분야에 적용하며 통신케이블 결선을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

2. 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야 표준시장단가

대분류 B 관로전주공사

■ BB6*****2 COD관

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
BB6060012	COD관 부설	36-4공, 2열동시	m	49,207	59.56%
BB6060022	COD관 부설	36-4공, 3열동시	m	61,479	57.67%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 터파기, 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ BG2*****2 관로구 방수

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
BG2010002	관로구방수	30mm	개소	81,830	61.69%
BG2030002	관로구방수	65mm	개소	90,007	57.91%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 관구밀폐기, 발포지수제, 보호테이프 공정을 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

대분류 C 통신배관공사

■ CA*****2 구내통신배관

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CA1120002	경질비닐전선관	HI-PVC 16mm 콘크리트 매입	m	10,355	94.08%
CA1130002	경질비닐전선관	HI-PVC 22mm 콘크리트 매입	m	12,355	93.86%
CA1140002	경질비닐전선관	HI-PVC 28mm 콘크리트 매입	m	16,554	92.75%
CA1150002	경질비닐전선관	HI-PVC 36mm 콘크리트 매입	m	20,891	92.54%
CA1160002	경질비닐전선관	HI-PVC 42mm 콘크리트 매입	m	27,978	93.59%
CA1170002	경질비닐전선관	HI-PVC 54mm 콘크리트 매입	m	39,406	92.78%
CA1220002	경질비닐전선관	HI-PVC 16mm 콘크리트 노출	m	12,075	94.31%
CA1250002	경질비닐전선관	HI-PVC 36mm 콘크리트 노출	m	25,133	93.70%
CA1620002	경질비닐전선관	HI-PVC 16mm 지중매설	m	7,071	92.10%
CA1630002	경질비닐전선관	HI-PVC 22mm 지중매설	m	9,302	90.37%
CA1640002	경질비닐전선관	HI-PVC 28mm 지중매설	m	11,956	92.44%
CA1650002	경질비닐전선관	HI-PVC 36mm 지중매설	m	15,999	90.73%
CA1670002	경질비닐전선관	HI-PVC 54mm 지중매설	m	29,562	91.66%
CA2120002	합성수지제 가요전선관	CD-P 16mm 콘크리트 매입	m	7,754	94.79%
CA2150002	합성수지제 가요전선관	CD-P 36mm 콘크리트 매입	m	15,904	93.89%
CA2620002	합성수지제 가요전선관	CD-P 16mm 지중매설	m	6,188	93.56%
CA2630002	합성수지제 가요전선관	CD-P 22mm 지중매설	m	6,867	92.84%
CA2640002	합성수지제 가요전선관	CD-P 28mm 지중매설	m	9,652	92.41%
CA2670002	합성수지제 가요전선관	CD-P 54mm 지중매설	m	21,736	91.73%
CA3121002	합성수지제 가요전선관	CD 16mm 콘크리트 매입, 난연성	m	8,196	94.50%
CA3131002	합성수지제 가요전선관	CD 22mm 콘크리트 매입, 난연성	m	10,091	91.60%
CA3141002	합성수지제 가요전선관	CD 28mm 콘크리트 매입, 난연성	m	13,455	91.85%

CA4120002	강제전선관	16mm 콘크리트 매입	m	17,939	88.13%
CA4130002	강제전선관	22mm 콘크리트 매입	m	24,332	88.23%
CA4140002	강제전선관	28mm 콘크리트 매입	m	32,255	88.42%
CA4150002	강제전선관	36mm 콘크리트 매입	m	45,316	88.85%
CA4160002	강제전선관	42mm 콘크리트 매입	m	55,511	89.05%
CA4170002	강제전선관	54mm 콘크리트 매입	m	73,995	88.18%
CA4220002	강제전선관	16mm 콘크리트 노출	m	20,652	88.79%
CA4230002	강제전선관	22mm 콘크리트 노출	m	28,188	89.15%
CA4240002	강제전선관	28mm 콘크리트 노출	m	36,395	89.02%
CA4250002	강제전선관	36mm 콘크리트 노출	m	51,066	90.01%
CA4260002	강제전선관	42mm 콘크리트 노출	m	60,574	89.91%
CA4270002	강제전선관	54mm 콘크리트 노출	m	84,594	89.21%
CA5120202	금속제 가요전선관	16mm 콘크리트 매입, 일반비방수	m	8,367	94.36%
CA5130102	금속제 가요전선관	22mm 콘크리트 매입, 일반방수	m	14,386	89.52%
CA5220202	금속제 가요전선관	16mm 콘크리트 노출, 일반비방수	m	10,185	91.41%
CA5230102	금속제 가요전선관	22mm 콘크리트 노출, 일반방수	m	16,061	83.24%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물) 분야에 적용하며 관의 절단, 나사내기, 구부리기, 나사조임, 관내청소, 점검 작업을 포함한다.
- ② 커플링, 부상, 커넥터, 로크너트 등 부속자재를 포함한다.
- ③ 노말밴드는 실소요량을 별도 계상한다.
- ④ 지중매설의 경우 굴착, 되메우기, 잔토처리는 별도 계상한다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CB*****2 박스

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CB2251222	아울렛박스	STEEL 1개용 스위치박스 54mm, 분리형	개	38,437	96.21%
CB2261222	아울렛박스	STEEL 2개용 스위치박스 54mm, 분리형	개	39,165	95.23%
CB8100002	시스템박스	전선관용(매입)	개	44,979	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 박스 위치의 먹줄치기, 전선관 연결용 구멍따기 및 박스내 청소를 포함한다.
- ③ 아울렛박스는 재료비를 포함하며, 시스템박스는 재료비를 제외한다.

■ CJ*****2 옥내 기타공사(2)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CJ8212102	콘센트	노출, 접지극부, 15A 250V 1구	개	16,760	88.68%
CJ8222102	콘센트	노출, 접지극부, 15A 250V 2구	개	20,561	89.11%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ CK*****2 랙(RACK)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
CK1019002	CABINET RACK 설치	19" 2000mm(H)	대	115,834	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 수평조정을 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 D 통신케이블공사

■ DD*****2 동축케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DD2120002	동축케이블	HFBT 5C, 옥내	m	5,997	91.99%
DD2130002	동축케이블	HFBT 7C, 옥내	m	7,625	89.79%
DD2150002	동축케이블	HFBT 10C, 옥내	m	11,240	87.76%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DE*****2 네트워크케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DE1141002	통신케이블	UTP CAT.3 25Pair, 구내배관	m	9,075	66.10%
DE1151002	통신케이블	UTP CAT.3 50Pair, 구내배관	m	13,793	90.65%
DE1171002	통신케이블	UTP CAT.3 100Pair, 구내배관	m	18,090	73.23%
DE11A1002	통신케이블	UTP CAT.3 200Pair, 구내배관	m	35,483	62.59%
DE11B1002	통신케이블	UTP CAT.3 300Pair, 구내배관	m	54,316	88.88%
DE1221002	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관	m	5,144	83.93%
DE1221012	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관, 2열 동시	m	9,392	90.78%
DE1221022	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관, 3열 동시	m	14,069	76.73%
DE1221032	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관, 4열 동시	m	17,549	79.53%

DE1221042	통신케이블	UTP CAT.5E 4Pair, 구내배관, 5열 동시	m	21,323	92.33%
DE1241002	통신케이블	UTP CAT.5E 25Pair, 구내배관	m	10,075	67.88%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물) 분야에 적용한다.
- ② 신축 건축물을 기준으로 한다.
- ③ 단일방향 포설을 기준으로 한다.
- ④ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DE5***2 커넥터 및 Jack 접속**

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DE5200102	RJ-45 플러그	UTP Cat.5E	개	4,106	89.71%
DE5200202	RJ-45 플러그	UTP Cat.6	개	4,540	80.99%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DE6***2 분배함 및 랙, 패치패널**

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DE6310002	110 Block 설치	25Pair	Set	50,596	69.45%
DE6320002	110 Block 설치	50Pair	Set	83,220	72.98%
DE6340002	110 Block 설치	100Pair	Set	112,736	74.60%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② Connecting Block 취부를 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DI*****2 제어케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DI7120002	제어케이블	F-CVV-SB 1.5mm ² 2C	m	5,561	89.02%
DI7140002	제어케이블	F-CVV-SB 1.5mm ² 4C	m	9,183	87.32%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DN*****2 통신용 전력케이블(1)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DN3240002	통신용 전력케이블	F-CV 2.5mm ² 2C	m	5,092	80.84%
DN3250002	통신용 전력케이블	F-CV 4mm ² 2C	m	6,132	84.15%
DN3260002	통신용 전력케이블	F-CV 6mm ² 2C	m	6,820	81.20%
DN3340002	통신용 전력케이블	F-CV 2.5mm ² 3C	m	7,250	81.71%
DN8120002	통신용 전력케이블	HFIX 1.5mm ²	m	2,309	86.85%
DN8140002	통신용 전력케이블	HFIX 2.5mm ²	m	2,347	82.88%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DQ*****2 접지케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DQ3230002	접지선	F-GV 6mm ² 구내	m	4,617	74.89%
DQ3250002	접지선	F-GV 16mm ² 구내	m	6,309	72.76%
DQ3260002	접지선	F-GV 25mm ² 구내	m	7,059	66.68%
DQ3270002	접지선	F-GV 35mm ² 구내	m	7,989	63.53%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ DS*****2 케이블 부속설비(1)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DS5000002	경고표시 테이프		m	459	54.22%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 포함한다.

대분류 G 무선·방송설비공사

■ GO3*****2 분배기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GO3130122	분배기	4분배기, 쌍방향, 옥내	대	54,744	94.43%
GO3150122	분배기	6분배기, 쌍방향, 옥내	대	83,702	85.95%
GO3170122	분배기	8분배기, 쌍방향, 옥내	대	92,381	87.16%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물) 분야에 적용한다.
- ② 취부금물 및 분배기, 분기기측의 커넥터 취부를 포함한다.
- ③ 이 단가는 옥내 설치기준이다.
- ④ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ GO5*****2 혼합기(Mixer)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GO5010002	혼합기(Mixer)	VHF, UHF	대	44,588	71.81%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물) 분야의 분배기 설치에 적용한다.
- ② 취부금물 및 커넥터 취부를 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

■ GO8*****2 TV Unit

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
GO8100002	TV 유니트	중단형	대	16,132	90.76%
GO8200002	TV 유니트	직렬형	대	16,330	90.38%

【단가정의】

- ① 이 단가는 구내통신(업무용 및 기타건축물)분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 방수처리를 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 포함한다.

3. 통신선로분야 표준시장단가

대분류 D 통신케이블공사

■ DA*****3 광케이블

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DA1181003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 인력견인	m	6,365	85.05%
DA1183003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 기계견인	m	3,240	72.37%
DA1184003	광케이블 포설	SMF 24코아, 지중, 공기압력	m	3,115	69.14%
DA11A1003	광케이블 포설	SMF 48코아, 지중, 인력견인	m	6,827	81.12%

【단가정의】

- ① 공기압력 포설은 내관청소, 정리 및 소운반, 맨홀내 광케이블 여장정리 및 고정 등의 비용을 포함한다.
- ② 기계견인 포설시에는 기계경비를 별도로 계상한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DB*****3 광케이블 내관

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DB1030003	광케이블 내관	PE 내관, 28mm	m	2,092	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 통신선로분야에 적용한다.
- ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DC*****3 광케이블 접속 및 시험

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DC1122003	광케이블 일반접속	13-48코아, 지중	코아	40,112	97.00%
DC1610003	광케이블 국내성단	12코아 이하	코아	70,435	97.00%
DC1620003	광케이블 국내성단	13-71코아	코아	55,686	97.00%
DC1720003	광케이블 시험 및 측정	최종시험	코아	112,207	97.00%

【단가정의】

- ① 국내성단은 작업 개소당 성단접속 비용을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DG*****3 광케이블 복합 가공지선(OPGW)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
DG1110003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 70mm ² 이하	km	5,904,397	97.00%
DG1120003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 100mm ² 이하	km	5,997,937	97.00%
DG1130003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 인발, 120mm ² 이하	km	6,367,149	97.00%
DG1220003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	연선, 일류보조활차, 100mm ² 이하	km	13,567,555	97.00%
DG2110003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 70mm ² 이하	기	2,524,871	97.00%
DG2120003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 100mm ² 이하	기	2,538,231	97.00%
DG2121103	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 100mm ² 이하, 편측, 접속철탑	기	1,933,289	97.00%
DG2130003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 내장철탑, 120mm ² 이하	기	2,683,220	97.00%
DG2220003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 현수철탑, 100mm ² 이하	기	1,890,219	97.00%
DG2230003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	긴선, 현수철탑, 120mm ² 이하	기	1,901,770	97.00%
DG3100003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	접속준비 및 합체취부	개소	2,875,403	97.00%

DG3300003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	최종시험	코아	193,013	97.00%
DG3401003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	광케이블 코아접속, 24코아 이하	코아	140,632	97.00%
DG3402003	광케이블 복합 가공지선(OPGW)	광케이블 코아접속, 24코아 초과	코아	114,824	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 평탄지, 일반공법 및 기설가공지선(철거비 별도) 송전선로의 철탑
상단작업 기준이다.
- ② 장력조정, 금구류 취부, OPGW 인하작업, 고정크랩프 취부, 무선시설 가설
비용을 포함한다.
- ③ 엔진, 텐쇼너 등 공기구 설치 비용을 포함한다.
- ④ 장비(케이블 접속기 및 시험기류, 엔진, 텐쇼너, 보조활차장비 등)의 제경비는
별도로 계상한다.
- ⑤ 지세별, 지형별, 위험할증 비용은 별도로 계상한다.
- ⑥ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ DS***3 케이블 부속설비(1)**

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
DS7500003	케이블명찰 취부		개소	1,268	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

4. 정보제어 및 보안분야 표준시장단가

대분류 F 전 송 설 비 공 사

■ FD6*****4 디지털계통보호전송장치(PITR)

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
FD6111004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	Bay 건립, 전류차동방식	대	326,874	97.00%
FD6121004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	Set 조립, 전류차동방식	대	169,076	97.00%
FD6141004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	내부배선 및 기타결선, 전류차동방식	대	114,393	97.00%
FD6201004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	전송로시험, 전류차동방식	T/L	236,934	97.00%
FD6311004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	전원전압측정, 전류차동방식	T/L	242,548	97.00%
FD6321004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	64kbps측정, 전류차동방식	T/L	241,291	97.00%
FD6341004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	전송지연시간 측정, 전류차동방식	T/L	120,571	97.00%
FD6361004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	직통전화시험, 전류차동방식	T/L	121,273	97.00%
FD6371004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	LAN/NMS시험, 전류차동방식	T/L	120,895	97.00%
FD6381004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	G703 데이터 저장상태 확인, 전류차동방식	T/L	121,893	97.00%
FD6391004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	장비설정 상태확인, 전류차동방식	T/L	243,949	97.00%
FD63A1004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	접지상태 및 케이블 결선상태 확인, 전류차동방식	T/L	243,952	97.00%
FD6411004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	대국간 송·수신상태 확인, 전류차동방식	T/L	243,675	97.00%
FD6421004	디지털 계통보호 전송장치(PITR)	보호 배전반간 연동시험, 전류차동방식	T/L	243,711	97.00%

【단가정의】

- ① PITR 장비 1대 구성 기준이다.
- ② PITR 장비에서 각 설비(광단국, 보호배전반)간 케이블 포설, 배선 및 결선
비용은 별도로 계상한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 G 무선·방송설비공사

GM1****4 음향 및 영상기기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
GM11G1004	Video Monitor	19" 이하	대	116,026	97.00%
GM11G2004	Video Monitor	24" 이하	대	126,793	97.00%
GM11G3004	Video Monitor	30" 이하	대	146,584	97.00%
GM11G4004	Video Monitor	40" 이하	대	168,836	97.00%
GM11G5004	Video Monitor	41" 이상	대	233,597	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 H 네트워크설비공사

HA1****4 네트워크 기기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
HA1200004	단말기(PC)설치		대	65,825	97.00%
HA1800004	KVM 스위치		대	110,533	97.00%

【단가정의】

- ① KVM 스위치는 LCD형 기준이다.
 ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ HA2*****4 서버

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
HA2100004	서버	본체설치	대	206,744	97.00%
HA2200004	서버	OS/Patch설치	식	457,760	97.00%
HA2400004	서버	Data 백업	식	228,508	97.00%
HA2500004	서버	SW Install	대	148,075	97.00%
HA2700004	서버	보안정책적용/환경설정	식	352,181	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ HA7*****4 전화기

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
HA7160004	IP전화기		대	33,204	97.00%

【단가정의】

- ① IP 주소입력 및 기능설정 비용을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 I 정보 제어·보안 설비 공사

■ IA1*****4 차량검지시스템

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IA1110004	차량검지시스템	루프코일, 4각, 8각	개	304,911	97.00%
IA1340004	차량검지시스템	제어부 시험	대	260,823	97.00%
IA1520004	차량검지시스템	영상분석, 영상분석 처리	차로	465,187	97.00%

【단가정의】

- ① 루프코일 설치는 2차로 기준이다.
- ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IC11*****4 통합관제서버

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IC1114004	블레이드	종합시험	식	249,864	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IC21*****4 CCTV Camera

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IC2110004	CCTV Camera	일반형	대	94,029	97.00%
IC2121004	CCTV Camera	돔형, 폴(Pole)에 설치	대	81,647	97.00%
IC2131004	CCTV Camera	팬틸트일체형, 폴(Pole)에 설치	대	158,684	97.00%
IC2141004	CCTV Camera	스피드돔형, 폴(Pole)에 설치	대	154,292	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IC23****4 CCTV 브라켓(Bracket)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IC2310004	CCTV Bracket	일반형	대	82,203	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IC5*****4 CCTV 시험

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IC5100004	CCTV 시험	송수신 제어신호 및 영상 Level 조정	Set	274,069	97.00%
IC5200004	CCTV 시험	종합시험	Set	236,408	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IF*****4 정보 및 보안기기

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IF1110004	출입경보주장치	신호전송기, 일반용	대	121,470	97.00%
IF1210004	출입경보주장치	메인주장치, 빌딩용	대	151,578	97.00%
IF1220004	출입경보주장치	알람표시기, 빌딩용	대	99,555	97.00%
IF1230004	출입경보주장치	로컬컨트롤러, 빌딩용	대	102,982	97.00%
IF1260004	출입경보주장치	조작표시기, 빌딩용	대	132,505	97.00%
IF2010004	감지기	적외선감지기	조	37,250	97.00%
IF2020004	감지기	자석감지기	대	18,407	97.00%
IF2030004	감지기	열선감지기	대	16,119	97.00%
IF2060004	감지기	셔터감지기	대	20,837	97.00%

【단가정의】

- ① 출입경보주장치는 건물의 벽면에 설치하는 것으로 기준으로 하며, 중앙센터와 주장치 간 연동시험 비용을 포함한다.
- ② 감지기는 유선감지기를 기준으로 하며, 감도시험, 주장치와의 연동시험 비용을 포함한다.
- ③ 적외선 감지기는 투·수광기 분리형 기준이다.
- ④ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH21****4 초음파 수위계

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IH2131004	초음파 수위계	변환기 설치, 분리형	대	32,458	97.00%
IH2141004	초음파 수위계	시험, 분리형	대	32,366	97.00%

【단가정의】

- ① 변환기 설치하는 변환기 고정, 각종기기(배선용 차단기, 피뢰기 등)와의 내부케이블, 인입케이블(전원, 접지), 센서케이블 결선 비용을 포함한다.
- ② 시험은 변환기 메뉴 설정, 파라미터 입력 및 영점 조정, 변환기 출력값 확인 비용을 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH22****4 초음파 유량계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH2240004	초음파 유량계	변환기 설치	대	53,582	97.00%
IH2250004	초음파 유량계	시험	식	38,752	97.00%

【단가정의】

- ① 변환기 설치는 변환기 고정, 각종 기기(배선용 차단기, 피뢰기 등)와의 내부케이블, 인입케이블(전원, 접지), 센서케이블 결선 비용을 포함한다.
- ② 시험은 변환기 메뉴 설정, 파라미터 입력 및 영점 조정, 변환기 출력값 확인 비용을 포함한다.
- ③ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH31****4 탁도계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH3110004	탁도계	기기취부	대	39,390	97.00%
IH3120004	탁도계	배관연결	대	78,743	97.00%
IH3130004	탁도계	시험	식	32,212	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 무시약형 탁도계 설치 기준이다.
- ② 기기취부는 변환기 설치, 센서부 설치, 관련 케이블 결선 등의 비용을 포함한다.
- ③ 시험은 변환기 메뉴 설정, 파라미터 입력 및 영점 조정, 변환기 출력값 확인 비용을 포함한다.
- ④ 탁도계 외함, 수조, 거치대 설치 비용은 포함하지 않는다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH33****4 수소이온농도계(pH계)

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IH3310004	수소이온농도계(pH계)	기기취부	대	121,763	97.00%
IH3320004	수소이온농도계(pH계)	배관연결	대	64,429	97.00%
IH3330004	수소이온농도계(pH계)	시험	식	21,475	97.00%

【단가정의】

- ① 기기 취부는 변환기 설치, 센서부 설치, 초음파 세정장치 설치 및 관련 케이블 결선 등의 비용을 포함한다.
- ② 배관 연결은 PVC 배관을 조립하여 센서에 연결하는 공정 기준이다.
- ③ 시험은 변환기 메뉴 설정, 출력 전류 값 및 측정치 확인 비용을 포함한다.
- ④ 외함, 수조, 거치대 설치 비용은 포함하지 않는다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH34****4 잔류염소계

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
IH3411004	잔류염소계	기기취부, 분리형	대	80,459	97.00%
IH3421004	잔류염소계	배관연결, 분리형	대	48,975	97.00%
IH3431004	잔류염소계	시험, 분리형	식	24,487	97.00%

【단가정의】

- ① 기기 취부는 변환기 설치, 센서부 설치, 관련 케이블 결선 등의 비용을 포함한다.
- ② 배관 연결은 PVC 배관을 조립하여 센서에 연결하는 공정 기준이다.
- ③ 시험은 변환기 메뉴 설정, 출력 전류 값 및 측정치 확인 비용을 포함한다.
- ④ 외함, 수조, 거치대 설치 비용은 포함하지 않는다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

■ IH35****4 전기전도도계

공종코드	공종명칭	규 격	단위	적용단가	노무비율
IH3510004	전기전도도계	기기취부	대	68,220	97.00%
IH3520004	전기전도도계	배관연결	대	68,220	97.00%
IH3530004	전기전도도계	시험	식	28,723	97.00%

【단가정의】

- ① 기기 취부는 변환기 설치, 센서부 설치, 관련 케이블 결선 등의 비용을 포함한다.
- ② 배관 연결은 PVC 배관을 조립하여 센서에 연결하는 공정 기준이다.
- ③ 시험은 변환기 메뉴 설정, 출력 전류 값 및 측정치 확인 비용을 포함한다.
- ④ 외함, 수조, 거치대 설치 비용은 포함하지 않는다.
- ⑤ 이 단가는 재료비를 제외한다.

대분류 K 통신용 전원 설비 공사**■ KF2*****4 서지보호기**

공종코드	공종명칭	규격	단위	적용단가	노무비율
KF2204004	서지보호기	전원용, 3상4선식	개	48,751	97.00%

【단가정의】

- ① 이 단가는 병렬형 1port 기준이며, 분전반~서지보호기간의 케이블 포설 및 결선, 절연저항 측정 비용을 포함한다.
- ② 이 단가는 재료비를 제외한다.

1. 본 정보통신공사 표준시장단가집은 과학기술정보통신부의 출연금으로 수행한 정보통신공사업 활성화 기반구축사업의 결과입니다.
2. 본 정보통신공사 표준시장단가집의 내용을 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부 정보통신공사업 활성화 기반구축사업의 결과임을 밝혀야 합니다.